

鳥取城北日本語学校 自家用電気工作物 更新工事

仕 様 書

品名	数量	単位
既設キュービクル撤去、運搬処分	1	式
新設キュービクル本体（3Φ TR50KVA、1Φ TR30KVA)増設対応品	1	面
高圧ケーブル 6KVA CVT-22mm（E Eケーブル）短絡電流耐久品	1	式
末端処理剤	1	〃
高圧ケーブル屋上配管（H I V E 70）	1	〃
壁面支持金具	1	〃
高圧ケーブル接続工事	1	〃
低圧ケーブル接続工事	1	〃
高圧気中開閉器方向性 L A 内蔵200 A	1	台
中国電力 申請費	1	式
中国電力 諸工料	1	〃
諸経費	1	〃
搬出、搬入什器作業	1	〃
竣工試験	1	〃